

# MÓDULO ARAYÁN

## SOLUCIONES MODULARES

Módulo multifuncional, de rápida instalación mediante paneles autoportantes, ideal para usos de oficina o espacios multifuncionales.



## MÓDULO ARAYÁN (5,48 m<sup>2</sup>)

### Dimensiones

Ancho: 2,34 m

Largo: 2,34 m

Altura máxima: 2,80 m

Superficie: 5,48 m<sup>2</sup>



Aislación  
termoacústica



Ventana color  
Madera



Puerta  
exterior



Instalación  
eléctrica



Terminación  
de piso



Desde 1946  
**IMEL**  
TECNOLOGÍA Y SERVICIO EN ACERO

## PANELES PERIMETRALES Y DE CUBIERTA

Paneles Autoportantes de Poliestireno - Espesor e=75mm  
 Unidos entre si por sistema de machihembrado  
 Interior de Poliestireno (densidad 20 kg/m3)  
 Terminación de Aluminio Zincado - Prepintado e=0.5mm  
 Color Exterior Gris Pizarra - RAL 7024 / o Simil Madera  
 Color Interior Blanco - RAL 9003  
 Maximo rendimiento, rápida instalación, aislamiento acustico y termico.  
 Reforzado con pino cepillado en vanos de ventana y dinteles

## INSTALACIONES ELECTRICAS

Instalaciones embutidas y canalizadas. (Conduit)  
 Tablero Electrico Embutido  
 Foco LED  
 Punto de Conexion Principal Exterior (Volantes)

## VENTANA PROYECTANTE

Ventana Aluminio Monolítica  
 Color Madera / o Simil Madera  
 600x1200mm

## CHASIS ESTRUCTURAL PARA EL SOPORTE DEL MODULO

Chasis estructural a base de fierro negro o mekanocon.  
 Se coloca cama de terciado estructural de espesor e=18mm.

## HOJALATERIA PARA UNIONES

Planchas de Aluminio Zincado Plegadas - Prepintadas e=0.5mm  
 Colocadas para fijar paneles a piso. Canales de agua de lluvia y angulos exteriores.  
 Color Gris Pizarra - RAL 7024 / o Simil Madera  
 Fijaciones a emplear - Remaches de Colores

## TERMINACIONES

### Interiores:

Sellos de Silicona con fungicida  
 Color Blanco  
 Guardapolvos

### Exteriores:

Sello de Silicona con fungicida  
 Color Negro

## REVESTIMIENTO DE PISO

Piso Flotante SPC - Flooring Click System

## VENTANA FIJA

Ventana corredera 100x100cm  
 Aluminio monolítica  
 Color madera

## PUERTA ABATIBLE

Puerta precolgada HDF 85x203cm  
 hoja 80x200cm  
 Prepintada blanca  
 Apertura izquierda

## EL MÓDULO ARAYÁN está conformado por paneles autoportantes

por lo que no requiere estructura adicional y se puede instalar en **1 DÍA.**



## CONDICIONES GENERALES

Modulo se entrega dimensionado por piezas y elementos complementarios para su armado en terreno, según manual con indicaciones entregadas a cliente.  
 El material recibido debe acopiarse en un lugar protegido de agentes externos.  
 La nivelación de terreno es responsabilidad del cliente, considerando recomendaciones de IMEL Ltda.

## KIT DE ARMADO

Manual de armado.  
 Dimensionado de materiales y elementos complementarios.  
 Materiales para instalacion eléctrica y sanitaria.

## FABRICA DE CAÑERIAS, TUBOS Y PERFILES DE ACERO

CASA MATRIZ Y PLANTA INDUSTRIAL: EMPRESARIO JUAN LUIS CONTRERAS MADRID 0901 - SAN BERNARDO, SANTIAGO - CHILE.

+ 562 2434 3333 - contacto@imel.cl

**imel-steel.com**

